

FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W STACJI
UZDATNIANIA WODY BASENEWEJ BUDYNKU BASENU W ŚWINOUJŚCIU

FS-ZPI-251-1/238/12

Warszawa, 07. lutego 2012 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w stacji uzdatniania wody basenowej budynku basenu w Świnoujściu przy ul. Konopnickiej 17.

INFORMACJA Nr 1 DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w dniu 6 lutego 2012 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Poniżej prezentujemy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

1. W punkcie 3.3) SIWZ zawarto następującą informację: „w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej - stacja uzdatniania wody basenowej Zamawiający rezygnuje z wykonania kanałów wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej, zaleca się wykonanie z rur PCV lub PE". Czy rezygnację z blachy kwasoodpornej można rozumieć jako możliwość użycia kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, czy też użycie kanałów z rur PCV lub PE jest obligatoryjne?

ODPOWIEDŹ:

Z uwagi na charakter pomieszczenia i możliwość emisji ewentualnych oparów środków chemicznych zaprojektowano układ o podwyższonej odporności na działanie tych środków. Parametry te spełniają kanały wykonane ze stali kwasoodpornej oraz kanały z PCV lub PE. Kanały wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nie stanowią równoważnego zamiennika.

2. W jaki sposób rozumieć zapis w punkcie 3.3) SIWZ „Zaprojektowana centrala wentylacyjna, standardowo wyposażona jest w nagrzewnicę elektryczną (nie należy z niej rezygnować w momencie zamawiania centrali), nagrzewnicę elektryczną należy przyłączyć”? Na rysunku „Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut piwnicy" stanowiącym załącznik nr 8 do przetargu jest narysowana nagrzewnica kanałowa. Czy jest to nagrzewnica wodna, czy elektryczna dostarczona razem z centralą?

ODPOWIEDŹ:


Centrala standardowo wyposażona jest w nagrzewnicę wodną. Z uwagi na korzystniejszą pod względem ekonomicznym eksploatację zaprojektowano wyposażenie układu w dodatkową nagrzewnicę wodną. Z uwagi na fakt, że na obecnym etapie realizacji nie przewiduje się wykonania modernizacji instalacji c.o., należy przyłączyć nagrzewnicę elektryczną zamontowaną w centrali i do chwili realizacji następnego etapu inwestycji będzie ona pełniła rolę nagrzewnicy głównej. Nagrzewnicę wodną na obecnym etapie należy zamontować, natomiast ewentualne przyłączenie do instalacji grzewczej zostanie zrealizowane w kolejnym etapie.

3. W jaki sposób należy wykonać instalację zasilającą nagrzewnicę wodną (materiał rurociągu, średnica, długość, potrzeba zainstalowania pompy)? Przedmiar robót nie uwzględnia tej pozycji.

ODPOWIEDŹ:

Na obecnym etapie przetargowym nie przewiduje się przyłączenia nagrzewnicy wodnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, również miejsce nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Biura Zarządu Funduszu Składkowego

Jacek Bachański