
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budynku Administracyjno - Mieszkalnego
Kod CPV 45000000 Roboty budowlane
Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

ADRES INWESTYCJI : Al. Druckiego-Lubeckiego 1
Teresin powiat Sochaczew, działka nr 136/2

INWESTOR : Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ADRES INWESTORA : ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 19.01.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić zakres robót i przyjęte ilości. Wyceny dokonać w oparciu o wartości zweryfikowane zgodnie ze stanem istniejącym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.01.2017

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROZBIÓRKA BUDYNKU FSUSR W TERESINIE					
1 Demontaż urządzeń					
1	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	4	0.000	0.00
d.1					
2	Demontaż pryszniców wraz z syfonami	szt.	4	0.000	0.00
d.1					
3	Demontaż zlewów lub zmywaków	szt.	4	0.000	0.00
d.1					
4	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	4	0.000	0.00
d.1					
5	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.	12	0.000	0.00
d.1					
6	Demontaż i rozebranie kotła co	kpl.	1	0.000	0.00
d.1					
7	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.	8	0.000	0.00
d.1					
8	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	30	0.000	0.00
d.1					
9	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm	m	24	0.000	0.00
d.1	- na ścianach budynku				
10	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m	48	0.000	0.00
d.1					
11	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	1	0.000	0.00
d.1					
2 Demontaż stolarki					
12	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	24	0.000	0.00
d.2					
13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	12	0.000	0.00
d.2					
14	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	17	0.000	0.00
d.2					
15	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	7	0.000	0.00
d.2					
16	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²	144.6	0.000	0.00
d.2					
17	Oczyszczenie deszczulek z lepiku	m ²	144.6	0.000	0.00
d.2					
3 Zerwanie pokrycia i konstrukcji dachu					
18	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	32.6	0.000	0.00
d.3					
19	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	45.64	0.000	0.00
d.3					
20	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	137.9	0.000	0.00
d.3					
21	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa Krotność = 2	m ²	137.9	0.000	0.00
d.3					
22	Rozebr.płyt dachowych korytkowych.o grubości do 10 cm	m ³	0	0.000	0.00
d.3					
23	Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych,żelbetowych korytkowych zamkniętych.- p. ANALOGIA demontaż dachu z płyt kotrytkowych do wyceny 60% od R i S bez M	m ²	137.9	0.000	0.00
d.3					
24	Rozebranie ścianek ażurowych z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ²	74.7	0.000	0.00
d.3					
4 Wyburzenie konstrukcji budynku					
25	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m ²	413.7	0.000	0.00
d.4					
26	Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą	m ²	20.25	0.000	0.00
d.4					
27	Rozbiórka schodów k betonowych zbrojonych	m ³	2.772	0.000	0.00
d.4					
28	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	325.265	0.000	0.00
d.4					
29	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³	28.608	0.000	0.00
d.4					
5 Wywóz gruzu					
30	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyla-dowczymi na odległość do 1 km	m ³	512.21	0.000	0.00
d.5					
31	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyla-dowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 19,0 km Krotność = 19	m ³	512.21	0.000	0.00
d.5					
32	Oplata za składowanie gruzu	m ³	512.21	0.000	0.00
d.5					
33	Wywiezienie papy na odległość do 1 km - odwóz papy do utyliza-cji	m ³	13.79	0.000	0.00
d.5					
34	Wywiezienie papy za każdy następny 1 km - za dalsze 19,0 km odwóz papy do utylizacji Krotność = 19	m ³	13.79	0.000	0.00
d.5					

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.5	Oplata za utylizację papy	t	10.343	0.000	0.00
6	Prace porządkowe na działce				
36 d.6	Zasypanie wykopów koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład	m ³	168	0.000	0.00
37 d.6	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²	140	0.000	0.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Demontaż urządzeń				0.00
2	Demontaż stolarki				0.00
3	Zerwanie pokrycia i konstrukcji dachu				0.00
4	Wyburzenie konstrukcji budynku				0.00
5	Wywóz gruzu				0.00
6	Prace porządkowe na działce				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł