

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1.1 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01	m2		14,56		
1.2 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2	szt		1		
1.3 KNR 401/903/1 Dostarczenie i montaż drzwi drewnianych profilowanych	szt		1		
1.4 KNR 401/354/11 Demontaż odboi	m		7,4		
1.5 KNR 401/318/2 Dostarczenie i montaż naświetli ze szkła bezpiecznego m2 1,60pcv.	szt		1		
1.6 KNR 518/1002/6 Linie instalacyjne na tynku i na cegle wykonane, przewodami YDY - liczba i przekrój żył 3x2,5·mm2	m		10		
1.7 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych włącznik światła	szt		1		
1.8 KNR 508/9911/5 Zeszyt 6 1994 r. Montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów, mocowanie gniazda wtyczkowego	szt		2		
1.9 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt		2		
1.10 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskowa, Fi 50·mm	m		2,5		
1.11 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskowa, Fi 50·mm	szt		1		
1.12 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		1		
1.13 KNR 215/103/2 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20·mm	m		6,90		
1.14 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
1.15 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm	szt		1		
1.16 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m2		27,3		
1.17 KNR 401/1205/4 (2) Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2		44,2		
1.18 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		1,95		
1.19 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	m2		1,95		
1.20 KNR 202/609/3 Analogia Warstwa izolacyjna z gąbki pod wykładzinę dywanową	m2		11,4		
1.21 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, Novita	m2		11,4		
1.22 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone	m		13,22		
1.23 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt		2		
1.24 KNR 401/705/1 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówka, pas do 15·cm	m		15,5		
1.25 KNR 401/815/3 Analogia Listwy maskujące w progach i pod drzwiami	m		2		
1.26 KNR 508/209/4 (1) Wykonanie instalacji internetowej	m		20		
2					
2.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		5,88		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.2 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		7,56		
2.3 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2		16,8		
2.4 KNR 518/1002/2 Linie instalacyjne na tynku i na cegle wykonane, przewodami YDY - liczba i przekrój żył 2x2,5·mm2	m		35,60		
2.5 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt		3		
2.6 KNR 403/307/1 (1) Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt		1		
2.7 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar		1,000		
2.8 KNR 403/1201/1 Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	szt		1		
2.9 KNR 401/201/1 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4·m deskowań konstrukcji	m2		3,5		
2.10 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m2		3,5		
2.11 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe beton B20 gr. płyty 15 cm.	m3		0,90		
2.12 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	kg		85,00		
2.13 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		9,45		
2.14 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		15,1		
2.15 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	m2		15,1		
2.16 KNR 202/2003/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 55-02	m2		8,40		
2.17 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr.5 cm,	m2		6,20		
2.18 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		18,9		
2.19 KNR 202/1101/2 (1) Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3		1,512		
2.20 KNP 2/1110/1 (2) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka ręczna, szlifowanie jednokrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	m2		18,9		
2.21 KNR 202/1116/7 Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych	m2		18,9		
2.22 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2		68,74		
2.23 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m2		27,16		
2.24 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne+ sufity,	m2	1,50	68,74		
2.25 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, kolor i wzór uzgodnić z użytkownikiem .	m2		18,9		
2.26 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone z wstawką wykładziny dywanowej kolor jak posadzka .	m		21,92		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.27 KNR 401/815/3 Analogia Listwy maskujące w progach i pod drzwiami aluminiowe .	m		1		
3					
3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,15		
3.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		3,86		
3.3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		16		
3.4 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	m		6,80		
3.5 KNR 215/103/2 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20·mm	m		24,60		
3.6 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynku mieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm	m		24,60		
3.7 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa	m2		18,1		
3.8 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa,	m2	3	18,1		
3.9 KNP 2/1110/1 (2) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka ręczna, szlifowanie jednokrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	m2		18,1		
3.10 KNR 202/1116/7 Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych	m2		18,1		
3.11 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	m2		7,32		
3.12 KNR 202/815/2 Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2		12,29		
3.13 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem .	m2		12,29		
3.14 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		12,29		
3.15 KNR 401/1205/4 (2) Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2		56,24		
3.16 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		16,4		
3.17 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	m2		16,4		
3.18 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		3,86		
3.19 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2		3,86		
3.20 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu , wykładzina typu hotelowego odporna na duże natężenie ruchu GAT. I.atest PIH --PIT anty statyczna kolor i wzór uzgodnić z inwestorem .	m2		16,15		
3.21 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone z wstawką wykładziny dywanowej kolor jak posadzka .	m		18,73		
3.22 KNR 401/815/3 Analogia Listwy maskujące w progach i pod drzwiami aluminiowe.	m		2		
3.23 KNR 202/1021/6 Szafy wnękowe z pawlaczami, 2-drzwiowe, szerokość 1,40	m2		3,50		
3.24 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	szt		1		
3.25 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl		1		
3.26 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	szt		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.27 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		1		
3.28 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
3.29 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	szt		1		
3.30 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	szt		2		
3.31 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metoda wciskowa, Fi 50·mm	szt		1		
3.32 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego wraz z kabiną 90x90pdstawą z styropianu syfonem i obudową.	kpl		1		
3.33 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
3.34 KNR 215/115/5 Bateria brodzika ścienna, Dn·15·mm	szt		1		
3.35 KNR 401/902/7 Dostarczenie i montaż lustra nad umywalką /analogia/	szt		1		
3.36 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	m2		12		
3.37 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, drzwiczki rewizyjne na klucz 25x25cm	szt		1		
3.38 KNR 202/1019/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone 1-dzielne, do 2.0·m2 profilowane.	m2		1,60		
3.39 KNR 202/1019/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone 1-dzielne, do 2.0·m2 łazienkowe z małą szybą i nawiewem profilowane .	m2		1,60		
3.40 KNR 508/309/1 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazda szczękowe w puszkach szczękowych	szt		7,00		
3.41 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszcze szczękowej, typ 471-475	szt		4,00		
3.42 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		1		
3.43 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		6,03		
3.44 KNR 401/306/2 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły	m2		11,59		
3.45 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		11,85		
3.46 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		4,5		
3.47 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt		5		
3.48 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metoda wciskowa, Fi 110·mm	m		6,5		
3.49 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metoda wciskowa, Fi 75·mm	szt		3		
3.50 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt		6		
3.51 KNR 518/1002/6 Linie instalacyjne na tynku i na cegle wykonane, przewodami YDY - liczba i przekrój żył 3x2,5·mm2	m		38,6		
3.52 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2	szt		6		
3.53 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		23,44		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.54 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebicjach, do 0,1·m2, ściana, tynk cementowo-wapienny	szt		5		
3.55 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2	szt		2		
3.56 KNR 215/103/2 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20·mm	m		25,6		
3.57 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm	m		25,6		
3.58 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa .	m2		15,55		
3.59 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa .	m2	15,00	15,55		
3.60 KNP 2/1110/1 (2) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka ręczna, szlifowanie jednokrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	m2		15,55		
3.61 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	m2		15,55		
3.62 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm	m2		6,12		
3.63 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		1		
3.64 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		2		
3.65 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		3,6		
3.66 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		10,50		
3.67 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		14,76		
3.68 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	m2		14,76		
3.69 C 1/308/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR·166, na powierzchni poziomej od góry, przeciw zawilgoceniu	m2		3,66		
3.70 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2		8,65		
3.71 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		8,65		
3.72 KNR 401/1205/4 (2) Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2		49		
3.73 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		17,14		
3.74 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	m2		17,14		
3.75 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		3,32		
3.76 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	m2		3,32		
3.77 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, typu hotelowego kolor i wzór uzgodnić z użytkownikiem.	m2		11,86		
3.78 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone z wstawką wykładziny kolor jak posadzka .	m		13,76		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.79 KNR 401/815/3 Analogia Listwy maskujące w progach i pod drzwiami aluminiove.	m		2		
3.80 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6·m2	m2		3,2		
3.81 KNR 202/1021/6 Szafy wnękowe z pawlacami, 2-drzwiowe, szerokość 1,40*2,40,	m2		3,50		
3.82 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz .	szt		1		
3.83 KSNR 5/502/1 (1) Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl		2		
3.84 KSNR 5/501/1 (1) Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, żarowych	kpl		2		
3.85 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym 4x40W zawieszane	szt		1,00		
3.86 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych włącznik światła	szt		3		
3.87 KNR 508/9911/5 Zeszyt 6 1994 r. Montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów, mocowanie gniazda wtyczkowego	szt		5		
3.88 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar		1,000		
3.89 KNR 403/1201/1 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt		1		
3.90 KSNR 5/906/2 Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa	szt		1		
3.91 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		11,82		
3.92 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		4,1		
3.93 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	m2		4,1		
3.94 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2		2,2		
3.95 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		2		
3.96 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami	m3		1,05		
3.97 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0·m2	szt		2		
3.98 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		7,47		
3.99 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		12,75		
3.100 KNR 518/1003/6 Linie instalacyjne na betonie (kołki wstrzeliwane) wykonane przewodami YDY, liczba i przekrój żył 3x2,5·mm2	m		37,5		
3.101 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wyminnymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2	szt		4		
3.102 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia do 8·m2, zaprawa .	m2		15,8		
3.103 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa .	m2	15,00	15,8		
3.104 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	m2		5,62		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.105 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		1		
3.106 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		1		
3.107 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		3,77		
3.108 KNP 2/1110/1 (2) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka ręczna, szlifowanie jednokrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	m2		15,8		
3.109 KNR 202/1015/3 (1) Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane	m		9,60		
3.110 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		18,37		
3.111 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	m2		18,37		
3.112 C 1/308/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry, przeciw zawilgoceniu	m2		4,12		
3.113 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		4,12		
3.114 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	m2		4,12		
3.115 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	m2		9,79		
3.116 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		9,79		
3.117 KNR 401/1205/4 (2) Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2		37,22		
3.118 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt		4		
3.119 KNR 215/103/2 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20·mm	m		13,5		
3.120 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm	m		13,50		
3.121 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	m		6		
3.122 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	szt		3		
3.123 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		1		
3.124 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
3.125 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	szt		3		
3.126 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	szt		1		
3.127 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl		1		
3.128 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
3.129 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	szt		1		
3.130 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego z kabiną ,podsawa z styropianu, obudową ,syfonem .	kpl		1		
3.131 KNR 215/115/5 Bateria brodzika ścienna, Dn·15·mm	szt		1		
3.132 KNR 401/902/7 Dostarczenie i montaż lustra nad umywalką	szt		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.133 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, typu hotelowego kolor i wzór uzgodnić z użytkownikiem.	m2		9,79		
3.134 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone z wstwką wykładziny jak posadzka .	m		11,5		
3.135 KNR 202/1021/6 Szafy wnękowe z pawlaczami, 2-drzwiowe, szerokość 140*240cm.	m2		3,50		
3.136 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, profilowane	m2		1,6		
3.137 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe fabrycznie wykończone, do 1,6·m2	m2		1,6		
3.138 KNR 401/815/3 Analogia Listwy maskujące w progach i pod drzwiami	m		1		
3.139 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, drzwiczki rewizyjne na klucz	szt		2		
3.140 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych włącznik światła	szt		3		
3.141 KNR 508/9911/5 Zeszyt 6 1994 r. Montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów, mocowanie gniazda wtyczkowego	szt		5		
3.142 KSNR 5/906/2 Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa	szt		1		
3.143 KSNR 5/502/1 (1) Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl		2		
3.144 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym 4x40W zawieszane	szt		1,00		
3.145 KNR 401/201/1 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4·m deskowań konstrukcji	m2		3,71		
3.146 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m2		3,71		
3.147 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	m3		0,556		
3.148 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14·mm, żebrowane	kg		60		
3.149 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa	m2		7,5		
3.150 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	2,00	3,71		
3.151 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokoliczków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	m2		3,71		
3.152 C 1/308/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej , na powierzchni poziomej od góry, przeciw zawilgoceniu	m2	2,00	3,71		
3.153 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		23,51		
3.154 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	0,25	11,54		
3.155 KNR 202/1015/3 (1) Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, piwniczne, grunt ftalowy + farba	m		9,70		
3.156 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe fabrycznie wykończone, do 1,6·m2 profilowane	m2		1,6		
3.157 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, z dużą szybą do 1,6·m2 profilowane.	m2		1,6		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.158 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2		47,02		
3.159 KNR 215/103/2 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20·mm	m		22,5		
3.160 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	m		6,5		
3.161 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	szt		4,2		
3.162 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt		6		
3.163 KNR 202/2003/4 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02	m2		9,30		
3.164 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt		6		
3.165 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		16,6		
3.166 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	m2		16,6		
3.167 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2		3,71		
3.168 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	m2		3,71		
3.169 KNR 518/1002/6 Linie instalacyjne na tynku i na cegle wykonane, przewodami YDY - liczba i przekrój żył 3x2,5·mm2	m		55,8		
3.170 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2	szt		7		
3.171 KNR 508/309/1 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazda szczękowe w puszkach szczękowych	szt		4		
3.172 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych włącznik światła	szt		3		
3.173 KSNR 5/906/2 Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa	szt		1		
3.174 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	1,50	9,3		
3.175 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	m2		7,16		
3.176 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym 4x40W zawieszane	szt		1,00		
3.177 KSNR 5/503/1 (1) Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, żarowych, halogenowych, kompaktowych hermetycznych	kpl		2		
3.178 KSNR 5/502/1 (1) Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl		1		
3.179 KNR 401/1205/4 (2) Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2		34,44		
3.180 KNR 217/101/1 (1) Analogia Przewody wentylacyjne z rur spiro	m2		2,1		
3.181 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
3.182 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	szt		1		
3.183 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego z kabina podstawą ze styropianu, obudowa isyfonem.	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.184 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
3.185 KNR 215/115/5 Bateria brodzika ścienna, Dn·15·mm	szt		1		
3.186 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	szt		1		
3.187 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt		1		
3.188 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	szt		2		
3.189 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	szt		2		
3.190 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	szt		2		
3.191 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	szt		1		
3.192 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl		1		
3.193 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	szt		1		
3.194 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynku mieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm	m		22,5		
3.195 KNR 401/902/7 Dostarczenie i montaż lustra nad umywalką	szt		1		
3.196 KNR 202/1021/6 Szafy wnękowe z pawlaczami, 2-drzwiowe, szerokość 140*240·cm	m2		3,50		
3.197 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz ceglany	m3		18,50		
3.198 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		5,01		
3.199 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m3		0,50		
3.200 KNR 401/432/2 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2·m2	szt		3,00		
3.201 KNR 401/303/4 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		1,89		
3.202 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		3,40		
3.203 KNR 202/1015/3 (1) Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, piwniczne, grunt ftalowy + farba	m		4,80		
3.204 KNR 202/1015/3 (1) Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, piwniczne, grunt ftalowy + farba	m		9,60		
3.205 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2.0·m2 profilowane.	m2		1,80		
3.206 KNR 202/1019/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone 1-dzielne, do 2.0·m2 z dużą szybą profilowane.	m2		1,80		
3.207 KNR 202/1019/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone 1-dzielne, do 2.0·m2 łazienkowe z nawiewem dołem i małą szybą profilowane .	m2		1,60		
3.208 KNR 401/901/8 Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych, opaska lub listwa przymykowa	m		10,00		
3.209 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		11,90		
3.210 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		3,51		
3.211 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		15,37		
3.212 KNR 401/333/2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt		7,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.213 KNR 215/104/2 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20·mm	m		23,40		
3.214 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm	m		23,40		
3.215 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	m		7,10		
3.216 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm	szt		3,00		
3.217 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	m		22		
3.218 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15·mm	m2		15,24		
3.219 KNR 508/209/4 (1) Przewody płaskie układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 24·mm2	m		78,50		
3.220 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 80·mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm2	szt		7,00		
3.221 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	m2		11,43		
3.222 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją .	m2		45,90		
3.223 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2		9,29		
3.224 KNR 401/1205/4 (2) Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych kolor i wzór uzgodnić z użytkownikiem .	m2		36,61		
3.225 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm łazienka + przdpokój .	m2		5,80		
3.226 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły	szt		7,00		
3.227 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana	m2		15,38		
3.228 C 1/308/4 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, na powierzchni poziomej od góry2 * przeciw przeciekaniu wody .	m2		3,51		
3.229 KNR 202/1118/7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda kombinowana w caro .	m2		3,51		
3.230 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		9,29		
3.231 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, wkładzina gatunek I. odporna na duże natężenie ruchu przeznaczona do pomieszczeń hotelowych kolor i wzór uzgodnić z użytkownikiem.	m2		12,54		
3.232 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone z wstawką wklejonej wy kładziny dywanowej kolor i wzór jak posadzka .	m		14,54		
3.233 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		1,00		
3.234 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, do 0.10·m2 20 *20cm zamykane na kluczyk .	szt		1,00		
3.235 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 80·mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5·mm2	szt		11,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.236 KNR 508/307/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszcze szczegółowej, typ 471-475	szt		3,00		
3.237 KNNR 5/501/1 (1) Oprawy oświetleniowe zawieszane z kloszem pokó + łazienka .	kpl		5,00		
3.238 KNR 508/512/1 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym 4x40W zawieszane	szt		1,00		
3.239 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	szt		8,00		
3.240 KNR 508/811/1 Sprawdzenie stanu izolacji przewodu (bez względu na rodzaj instalacji i przewodów)	szt		8,00		
3.241 KNR 508/811/2 Przedzwonienie przewodu (bez względu na rodzaj instalacji i przewodów)	szt		8,00		
3.242 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi	szt		2,00		
3.243 KNR 402/220/1 Wymiana elementów zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej	szt		1,00		
3.244 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt		1,00		
3.245 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 15·mm	szt		3,00		
3.246 KNR 402/221/1 Wymiana brodzika wraz z syfonem obudową podstawą ze styropianu i kabiną komplet w gtunku I. o wymiarach 90 *90 cm ./analogia /	kpl		1,00		
3.247 KNR 402/121/3 Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt		1,00		
3.248 KNR 402/223/3 Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		1,00		
3.249 KNR 402/118/1 (1) Wymiana zaworu przelotowego, Fi·15-20·mm	szt		3,00		
3.250 KNR 508/209/4 (1) Przewody płaskie układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 24·mm2wykonanie instalacji RTV . /analogia /	m		34,00		
3.251 KNR 215/107/6 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 15·mm	szt		1,00		
3.252 KNR 202/1021/6 Szafy wnękowe z pawlaczami, 2-drzwiowe, szerokość 140*240·cm	m2		3,50		
3.253 KNR 401/902/7 Wymiana lustro łazienkowe.	szt		1,00		
3.254 KNR 401/919/9 Montaż wieszaków w łazience /analogia /	szt		2,00		
4 REMONT TARASÓW MURKÓW OGRODZENIOWYCH KORYTAŻY --MODERNIZACJA KAWIARNI MONITORING WEW. IZEWNETRZNY OBIEKTÓW REMONT IPRZSTOSOWANIE ŚMIETNIKA DO NOWYCH URZĄDZEŃ ODBIRCZYCH WYMIANA BRAMY SKORODOWANEJ NA NOWĄ ROZSUWANĄ .					
4.1 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m2		135,95		
4.2 KNR 401/1205/4 (1) Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk wytłaczanych	m2		6,50		
4.3 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		385,20		
4.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		870,00		
4.5 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtyczkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym	m		26,50		
4.6 KSNR 5/402/4 (1) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtyczkowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w szkołach, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle	szt		5,00		
4.7 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt		5,00		
4.8 KNR 404/301/1 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 5 cm	m3		11,680		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.9 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		18,66		
4.10 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -wykładzina dywanowa wraz z listwami przyściennymi	m2		425,100		
4.11 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły	m3		0,497		
4.12 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2	m2		14,10		
4.13 KNR 19/1023/4 (1) Montaż okien PCV pięciokomorowych w kolorze brązowym , zespolony pakiet szybowy ,szkło niskoemisyjne ,okna uchylno-rozwieralne	M2		15,075		
4.14 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane \analogia\	m2		13,80		
4.15 KNR 401/808/8 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka coklików	m		10,50		
4.16 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		40,80		
4.17 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		16,30		
4.18 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		2,40		
4.19 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		20,34		
4.20 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2	m2		1,80		
4.21 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1,6·m2 profilowane oszklone okleinowane	m2		1,80		
4.22 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	m		10,80		
4.23 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2		111,40		
4.24 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust	m2		4,26		
4.25 KSNR 5/402/4 (1) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w szkołach, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na cegle	szt		10,00		
4.26 KNR 403/402/4 (1) Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów, 4 odgałęzienia, przewody do 6,0·mm2, puszka 75x75	szt		10,00		
4.27 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym	szt		10,00		
4.28 KNR 403/307/1 (1) Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt		10,00		
4.29 KNR 403/601/3 (1) Wymiana oprawki zwykłej lub półhermetycznej przykręcanej, na podłożu z cegły lub gruzobetonu \ analogia kinkiety\	szt		8,00		
4.30 KNR 401/705/7 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10·cm	m		58,00		
4.31 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2		135,95		
4.32 KNR 202/1111/1 Posadzki z deszczulek na kleju .	m2		107,88		
4.33 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z deszczulek i parkietu	m		50,23		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.34 KNR 401/816/1 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki nowe	m2		107,88		
4.35 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów 2x lakierem podkładowym	m2		107,88		
4.36 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów 3x lakierem nawierzchniowym przeznaczonym do sal tanecznych i hoteli o wysokim stopniu ścieralności	m2		107,88		
4.37 KNR 401/920/24 Montaż zabezpieczeń w oknach w zabudowie przed nadmiernym naświetleniem słonecznym pomieszczeń . /rolety w zabudowie /.	m2		32,60		
4.38 KNR 401/920/24 Wymiana zużytych zasłon okiennych na skutek długiego okresu użytkowania typu Vertikale .	M2		18,90		
4.39 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	m2		30,07		
4.40 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2		10,50		
4.41 KNNR 5/201/1 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5·mm2	m		25,00		
4.42 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 końcowe	szt		5,00		
4.43 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt		1,00		
4.44 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2	m		6,50		
4.45 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskowa, Fi 110·mm	m		6,50		
4.46 KNR 215/212/2 Wpusty pcv , piwniczne, Dn·100·mm	szt		1,00		
4.47 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stempowań, żwirobotonem, przekrój do 0,015·m2	m		6,50		
4.48 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		32,50		
4.49 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne	m		28,50		
4.50 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, zużytych podokienników PCV	m		10,20		
4.51 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV dł.10.20 mb x szer. 55cm	szt		4,00		
4.52 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar		2,00		
4.53 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar		2,00		
4.54 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		3,00		
4.55 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt		3,00		
4.56 KNR 202/1110/3 Podłoga z desek struganych impregnowanych okrętówka na legarach .	m2		8,40		
4.57 ORGB 202/1136/1 (2) Posadzki z paneli podłogowych, (klej poliuretanowy)	m2		7,61		
4.58 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej do 2,0 cm.	m2		425,10		
4.59 KNP 2/1110/2 (3) Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie jednokrotne, powierzchnia pomieszczenia ponad 8·m2	m2		425,10		
4.60 KNR 202/1116/7 Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych	m2		425,10		
4.61 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, przeznaczona do pomieszczeń hotelowych o dużym natężeniu ruchów kat.I. /kolor i wzór uzgodnić z użytkownikiem / .	m2		241,28		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.62 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW ze wstawką z wykładziny dywanowej w kolorze jak wykładzina .	m		255,76		
4.63 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe TARKETT kl.I . przeznaczony do pomieszczeń typu hotelowego o dużym natężeniu ruchu jakośc kolor i wzór jak na korytarzu R I.	m2		124,42		
4.64 KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone TARKETT	m		81,80		
4.65 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych TARKETT	m2		124,42		
4.66 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi listwy maskujące progowe	szt		112,00		
4.67 KNR 402/235/8 Demontaż zużytych urządzeń rozdrabniająco tłoczących WC II Piętro R I	kpl		5,00		
4.68 KNR 215/224/3 Montaż urządzeń podnoszących i rozdrabniających ścieki wc	kpl		5,00		
4.69 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40·W wraz z pomiarami .	szt		66,00		
4.70 KNR 22/529/6 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy	mb		32,00		
4.71 KNNR 2/1801/1 (1) Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych, obwód do 8·m/m2, grubość 6·cm, piaskowiec, ściany zewnętrzne	m2		33,06		
4.72 KNR 202/1604/3 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20·m, nakłady podstawowe	m2		121,40		
4.73 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a warstwa	m2		454,47		
4.74 KNR 17/2610/2 (2) Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metoda lekka-mokra przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, (CT 36) /ściany plus balkony /.	m2		28,50		
4.75 KNNR 2/1405/2 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową 2 razy .	m2		454,47		
4.76 KNR 401/1111/2 Rozszklenie ram stalowych balustrad z popękanych szyb zbrojonych w kolorze miodowym na balkonach i tarasach R I + R II	m2		139,50		
4.77 KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne wraz z odczyszczeniem z rdzy .	m2		450,00		
4.78 KNR 401/1108/7 Szklenie ram okiennych stalowych balustrad szyby zbrojone gr. 6mm. w kolorze miodowym na balkonach i tarasach R I + R II	m2		139,50		
4.79 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1·km	m3		15,60		
4.80 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	m3	4,00	15,60		
4.81 KNR 19/928/12 (1) Przestawienie drzwi z PCV w korytarzu zalecenie sanepid , osadzanie na kotwach stalowych .	m2	2,00	6,62		
4.82 KALK. INDYW. Wymiana pochwyków dla osób niepełnosprawnych	mb		2,40		
4.83 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm	m2		3,00		
4.84 KNR 401/1306/1 Demontaż ogrodzenia stalowego	szt		10,00		
4.85 KNR 202/1206/1 Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2 dostawa plus montaż wraz pomalowaniem 2x .	m2		2,20		
4.86 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	m3		0,30		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.87 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III do 30,0 cm głębokości .	m3		12,08		
4.88 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		36,60		
4.89 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka grubość warstwy po ubiciu 20,0 cm .	m3		8,05		
4.90 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa .	m2		36,60		
4.91 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wraz z cokolikami .	m2		223,83		
4.92 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 Analogia / Rozbiórka starej zniszczonej izolacji przez długi okres użytkowania tarasów /	m2		228,63		
4.93 KNR 29/639/1 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Superflex-10, taśma Superflex-B 240 .	m		61,32		
4.94 KNR 29/638/1 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii Superflex-10, taśma Superflex-B 240	m		163,08		
4.95 KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem 3K, ręcznie	m2		228,63		
4.96 KNR 29/640/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masą Superflex-10	m2		228,63		
4.97 KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia dwukrotnie .	m2	1	228,63		
4.98 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych mrozo i wodoodporne układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła klej i fuga wodo i mrozo odporna od minus 30 stopni do plus 70 stopni spoina szeroka .	m2		211,46		
4.99 KNR 202/1119/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - mrozo i wodoodporne ,spoina szeroka mrozo i wodo odporna od -30 do plus 70 stopni tarasy I .II . III .V P. oraz balkony od strony wschodniej i zachodniej R II.	m		173,24		
4.100 KNNRW 3/1402/3 Uszczelnianie przecieków wody przez spoiny, otwory, rysy, gniazda żwiru w betonie, ułożenie 2-krotne warstw izolacji Isolit w konsystencji mokrej balkony R II.	m		184,00		
4.101 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar		3,00		
4.102 KALK. INDYW. monitoring obiktów z zamntowaniem 16 kamer dualnych o czułości 0,002 Lux kąat widzenia 98stopni klorowych ,osiem wewnętrznych i osiem zewnętrznych temperatura pracy od minus 30stopni do plus50 kolor obudowy uzgodnić z użytkownikiem,kamery zewnętrzne podgrzewane wobudowie wandaloodpornej.Rejstrator16x BNC prętkość zapisu do 400 klatek na sekundę.Monitor kolorowy 21 cali , przewody zasilające do 2000m.	kpl		1,00		
4.103 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		20,00		
4.104 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III	m3		6,40		
4.105 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2		20,00		
4.106 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia	m2	5,00	20,00		
4.107 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, beton B10 .	m3		2,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.108 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 2x .	m2		16,38		
4.109 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, beton B20 .	m3	2,00	2,00		
4.110 KNR 26/640/2 Impregnacja utwardzenie posadzki, powierzchnia betonowa, 2-krotnie	m2		16,38		
4.111 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		3,00		
4.112 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		3,00		
4.113 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton w kolorze gołąbkowym .	m2		25,30		
4.114 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar		16,00		
4.115 KNR 201/701/3 (1) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6·m	m		69,50		
4.116 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III	m3		3,42		
4.117 KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t	m3	8,00	3,42		
4.118 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe beton B20 .	m3		1,95		
4.119 KALK. INDYW. Dostarczenie i montaż bram wraz ze słupkami i napędem elektrycznym zabezpieczeniem BHP przed przyciśnięciem na fotokomurkę zdalnie sterowana o wym 6.00x1.73 m.	szt		1,00		
4.120 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III	m3		16,80		
4.121 KSNR 5/801/1 (1) Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 2,0·kg/m, w gruncie kategorii I-II	m		69,50		
4.122 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	m3		16,80		
4.123 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy i drugi .	pomiar		2,00		