

## Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 Kładzenie płytek  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie  
45451200-5 Zakładanie paneli  
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń KRUS

ADRES INWESTYCJI : Rzeszów; ul. Słowackiego 7

INWESTOR : Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA : 00-515 Warszawa; ul. Żurawia 32/34

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Piwnice</b>				
<b>1.1</b>		<b>W osiach g - j</b>				
1	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia	rg		
d.1.1			5	rg	5.000	
					RAZEM	5.000
2	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1			19.60+18.00+41.65+2.33*2.46+6.00	m <sup>2</sup>	90.982	
					RAZEM	90.982
3	SST-4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na stropach naprawa zarysowań na stropie	m		
d.1.1			12.00	m	12.000	
					RAZEM	12.000
4	SST-4	KNR 4-01 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zaprawy cementowej ZPT w workach na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.1.1			1.20*(7.00+2.35)	m <sup>2</sup>	11.220	
					RAZEM	11.220
5	SST-2	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m <sup>2</sup>		
d.1.1			11.22	m <sup>2</sup>	11.220	
					RAZEM	11.220
6	SST-1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek	m <sup>3</sup>		
d.1.1			11.22*0.025	m <sup>3</sup>	0.281	
					RAZEM	0.281
7	SST-1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1			0.281	m <sup>3</sup>	0.281	
					RAZEM	0.281
8	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1			Krotność = 9 0.281	m <sup>3</sup>	0.281	
					RAZEM	0.281
9	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.1			2.48*2*(2.46*4+5.47+2.33+3.48+5.16*2+8.25) 2.48*2*(2.33+2.50-2.70)+2.00*2*4.15 19.60+18.00+41.65+2.33*2.46+6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	196.862 27.165 90.982	
					RAZEM	315.009
10	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1			2.50*2.05*(0.90+2*1.00+1.50)	m <sup>2</sup>	22.550	
					RAZEM	22.550
11	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1			(8+10)*0.32	m <sup>2</sup>	5.760	
					RAZEM	5.760
12	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1.1			2.50*2*8	m	40.000	
					RAZEM	40.000
13	SST-2	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
d.1.1			2.50*2	m	5.000	
					RAZEM	5.000
<b>1.2</b>		<b>W osiach j - m</b>				
14	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia	rg		
d.1.2			15	rg	15.000	
					RAZEM	15.000
15	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2			11.10+13.60+20.30+25.55+81.40+5.75 36.00+26.65+68.40+2.46*5.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157.700 144.482	
					RAZEM	302.182

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	SST-4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na stropach naprawa zarysowań na stropie 18.00	m		
				m	18.000	
					RAZEM	18.000
17	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 2.48*2*(5.16*11+2.40*3+2.63+2.45*3+7.75) 2.48*2*(10.55+7.85+13.15) 11.10+13.60+20.30+25.55+81.40+5.75 36.00+26.65+68.40+2.46*5.46	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	405.182	
				m <sup>2</sup>	156.488	
				m <sup>2</sup>	157.700	
				m <sup>2</sup>	144.482	
					RAZEM	863.852
18	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 2.50*2.05*(3*0.90+4*1.00+1.30+1.50)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	48.688	
					RAZEM	48.688
19	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (14*2+6*2+7+8+5+4+3)*0.32	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	21.440	
					RAZEM	21.440
20	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm  2.50*10*2	m		
				m	50.000	
					RAZEM	50.000
21	SST-2	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych  2.50*4	m		
				m	10.000	
					RAZEM	10.000
<b>1.3</b>		<b>W osiach m - p</b>				
22	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia  8	rg		
				rg	8.000	
					RAZEM	8.000
23	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią  2.57*6.00+14.00+7.20+32.70+34.00 2.41*5.15+8.70+40.10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	103.320	
				m <sup>2</sup>	61.212	
					RAZEM	164.532
24	SST-4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na stropach naprawa zarysowań na stropie 12.00	m		
				m	12.000	
					RAZEM	12.000
25	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 2.48*2*(5.16*6+6.30+1.40+5.21+6.00+2.57) 2.48*2*(6.90+7.85+1.68+2.41+1.25) 2.57*6.00+14.00+7.20+32.70+34.00 2.41*5.15+8.70+40.10	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	260.102	
				m <sup>2</sup>	99.646	
				m <sup>2</sup>	103.320	
				m <sup>2</sup>	61.212	
					RAZEM	524.280
26	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 2.50*2.05*(0.90+3*1.00+1.30)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	26.650	
					RAZEM	26.650
27	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (7*2+8+9*2+3)*0.32	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	13.760	
					RAZEM	13.760
28	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm  2.50*7*2	m		
				m	35.000	
					RAZEM	35.000
29	SST-2	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych  2.50*4	m		
				m	10.000	
					RAZEM	10.000
<b>1.4</b>		<b>Łazienka</b>				

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1.4	SST-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  2.50*2*(1.14+1.30+1.27+0.95+1.28+1.97) -2.00*(4*0.70+4*0.80+0.90+1.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  39.550 -15.800	
					RAZEM	23.750
31 d.1.4	SST-1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  5.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.200	
					RAZEM	5.200
32 d.1.4	SST-1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek  23.75*0.035+5.20*0.050	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.091	
					RAZEM	1.091
33 d.1.4	SST-1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km  1.091	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.091	
					RAZEM	1.091
34 d.1.4	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9  1.091	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.091	
					RAZEM	1.091
35 d.1.4	SST-4	KNR 4-01 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zaprawy cementowej ZPT w workach na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)  25.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	
					RAZEM	25.520
36 d.1.4	SST-5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych  1	szt.  szt.	  1.000	
					RAZEM	1.000
37 d.1.4	SST-4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej ZPT w workach grubości 20 mm zatarte na ostro  5.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.200	
					RAZEM	5.200
38 d.1.4	SST-3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Atlas Woder E  5.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.200	
					RAZEM	5.200
39 d.1.4	SST-4	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  5.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.200	
					RAZEM	5.200
40 d.1.4	SST-4	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm  25.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.520	
					RAZEM	25.520
41 d.1.4	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem  5.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.200	
					RAZEM	5.200
42 d.1.4	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm  4*3.10	m  m	  12.400	
					RAZEM	12.400
43 d.1.4	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.50*2.05*(0.80+0.70*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.275	
					RAZEM	11.275
44 d.1.4	SST-8	KNR 4-01 0920-27	Regulacja zamków i okuć drzwiowych  3	szt.  szt.	  3.000	
					RAZEM	3.000
45 d.1.4	SST-8	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"  2	kpl  kpl	  2.000	
					RAZEM	2.000

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.1.4	SST-8	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl		
				kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
47 d.1.4	SST-8	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
48 d.1.4	SST-8	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
49 d.1.4	SST-8	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym metalowym 2	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
50 d.1.4	SST-8	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15 mm ze złączką 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
51 d.1.4	SST-8	KNNR 8 0211-04	Wymiana wpustu podłogowego o śr.50 mm na wpust ze stali nierdzewnej 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
52 d.1.4	SST-8	KNNR 8 0126-05	Wymiana podgrzewacza pojemnościowego wody elektrycznego 1.2 kW 1	szt		
				szt	1.000	
					RAZEM	1.000
53 d.1.4	SST-8	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - wymiana lustra 0.6x0.5 1 szt, pojemników na ręczniki 1szt, dozownika mydła 1 szt, uchwytów na papier t. 2 szt 5	szt		
				szt	5.000	
					RAZEM	5.000
54 d.1.4	SST-8	KNNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przelącznika jednobiegunowego, przycisku 3	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
55 d.1.4	SST-8	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 3	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
56 d.1.4	SST-8	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 2*3 2*3	szt.		
				szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
57 d.1.4	SST-5	KNNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie i ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - plafonier 3	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
58 d.1.4	SST-8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar		
				pomiar	1.000	
					RAZEM	1.000
59 d.1.4	SST-8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt.		
				szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Parter</b>				
<b>2.1</b>		<b>Wymiana bram garażowych, odwodnienie wjazdów</b>				
60 d.2.1	SST-1	KNNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru bram stalowych o pow.ponad 2 m2 2*3.0*3.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	18.000	
					RAZEM	18.000
61 d.2.1	SST-1	KNNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 2*3.50	m		
				m	7.000	
					RAZEM	7.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	SST-1	KNR 7-28 0301-07	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.2.1			1	m <sup>2</sup>	1.000	
					RAZEM	1.000
63	SST-1	KNR 7-28 0204-08	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 30 cm	otw.		
d.2.1			1	otw.	1.000	
					RAZEM	1.000
64	SST-1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.1			5.50*0.50	m <sup>2</sup>	2.750	
					RAZEM	2.750
65	SST-1	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.1			7.00*0.04+0.20	m <sup>3</sup>	0.480	
					RAZEM	0.480
66	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.1			Krotność = 9 0.48	m <sup>3</sup>	0.480	
					RAZEM	0.480
67	SST-1	KNNR 3 0101-05	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. IV z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu	m <sup>3</sup>		
d.2.1			0.40*0.50*1.60	m <sup>3</sup>	0.320	
					RAZEM	0.320
68	SST-8	KNR-W 4-02 0204-03	Wykonanie podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm uszczelnionych zaprawą cementową lub kitem	szt.		
d.2.1			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
69	SST-8	KNR-W 4-02 0202-09	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 150 mm	szt.		
d.2.1			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
70	SST-7	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne segmentowe garażowe z napędem elektrycznym i automatyką	m <sup>2</sup>		
d.2.1			2 szt 2*3.0*3.0	m <sup>2</sup>	18.000	
					RAZEM	18.000
71	SST-8	KNR 2-31 0606-04	Odwodnienie liniowe klasy B125 STORA DRAIN szer 10 cm z rusztem ocynkowanym	m		
d.2.1			2*3.00+1	m	7.000	
					RAZEM	7.000
72	SST-4	KNR 4-01 0806-03	Naprawa posadzki z płytek lastrykowych o pow.w jednym miejscu do 1.0 m <sup>2</sup>	miejsc.		
d.2.1			2	miejsc.	2.000	
					RAZEM	2.000
73	SST-4	KNR 4-01 0806-02	Naprawa posadzki z płytek lastrykowych o pow.w jednym miejscu do 0.5 m <sup>2</sup>	miejsc.		
d.2.1			1	miejsc.	1.000	
					RAZEM	1.000
74	SST-4	KNR 4-01 0708-05	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cement. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.2.1			2*3*3.00	m	18.000	
					RAZEM	18.000
<b>2.2</b>		<b>W osiach g - k</b>				
75	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia	rg		
d.2.2			10	rg	10.000	
					RAZEM	10.000
76	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2.2			87.00+10.00+3.35+201.210	m <sup>2</sup>	301.560	
					RAZEM	301.560
77	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg kartonem lub płytą pilśniową	m <sup>2</sup>		
d.2.2			301.560	m <sup>2</sup>	301.560	
					RAZEM	301.560

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych	m <sup>2</sup>		
d.2.2			3.27+59.00+8.59+6.30+14.25+60.75+15.90+17.30	m <sup>2</sup>	185.360	
					RAZEM	185.360
79	SST-5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.2.2			185.36	m <sup>2</sup>	185.360	
					RAZEM	185.360
80	SST-5	KNNR 7 0702-04	- dodatek za montaż kratki wentylacyjnej (rastru)	szt		
d.2.2			12	szt	12.000	
					RAZEM	12.000
81	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie i ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kubelkowych	szt.		
d.2.2			85	szt.	85.000	
					RAZEM	85.000
82	SST-4	KNR 4-01 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
d.2.2			4	plyt.	4.000	
					RAZEM	4.000
83	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.2			87.00+10.00+3.35+15.85	m <sup>2</sup>	116.200	
			4.20*2*(8.30+8.65+4.90)-2*3.00*3.50	m <sup>2</sup>	162.540	
			4.20*2*(2.67+1.81+1.28+4.20+1.34+2.80)	m <sup>2</sup>	118.440	
					RAZEM	397.180
84	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.2			3.00*2*(4.77+2.76+0.50*2+7.60+2.35+1.62+2.00+3.35+3.00)	m <sup>2</sup>	170.700	
			3.00*2*(1.70+1.24+2.90+0.50+2.80+0.55+0.45*2)	m <sup>2</sup>	63.540	
			3.00*2*(2.70+1.21+2.80+1.20*2+0.95*2+0.55+0.25*2+0.80+3.85*2+2.25*2)	m <sup>2</sup>	150.360	
			3.00*(2.95+1.15+1.35+4.55+4.05+0.40+2.05+1.75+1.05+0.55+0.45)	m <sup>2</sup>	60.900	
			3.00*(2.00+4.00+1.45+2.45+5.30+11.00+7.70+2.80+2.25)	m <sup>2</sup>	116.850	
			-(2.00+3*2.57+2*10.92)-100.48	m <sup>2</sup>	-132.030	
					RAZEM	430.320
85	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.2			2.50*2.05*(0.90*13+1.35)	m <sup>2</sup>	66.881	
					RAZEM	66.881
86	SST-2	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - okładzina na barierkach schodowych i cokoliki drewniane	m <sup>2</sup>		
d.2.2			0.35*(4.10*2+3.40*2+2.20+0.50)	m <sup>2</sup>	6.195	
			(75.84/1.60+3.50+1.40)*0.14	m <sup>2</sup>	7.322	
					RAZEM	13.517
87	SST-2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek odbojowych o pow.do 0.52 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2.2			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
88	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.2.2			(13*2+10*2+6+9)*0.32	m <sup>2</sup>	19.520	
					RAZEM	19.520
89	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.2.2			4*4.20+8*2*3.25	m	68.800	
					RAZEM	68.800
90	SST-2	KNR 4-01 1212-39	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
d.2.2			4.20	m	4.200	
					RAZEM	4.200
91	SST-2	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.2.2			1.60*2*(1.05+1.20*2+0.95*2+0.55+0.25*2+0.80)	m <sup>2</sup>	23.040	
			1.60*(2.00+4.00+1.45+2.45+5.30+11.00+7.70+2.80)	m <sup>2</sup>	58.720	
			1.60*(2.95+1.15+1.35+0.40+2.05+1.75+1.05+0.55+0.45)	m <sup>2</sup>	18.720	
			-1.60*(8*0.90+2*4.10)	m <sup>2</sup>	-24.640	
					RAZEM	75.840

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.2.2	SST-2	KNR K-04 0201-10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - grunt podstawowy StoPlex W  75.840	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.840	
					RAZEM	75.840
93 d.2.2	SST-2	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - Sto- Look Piccolo z powłoką pośrednią 75.840	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.840	
					RAZEM	75.840
94 d.2.2	SST-8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające - narożniki Acrovyn SO-30  1.60*20	m  m	  32.000	
					RAZEM	32.000
<b>2.3</b>		<b>W osiach k - m</b>				
95 d.2.3	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia  8	rg  rg	  8.000	
					RAZEM	8.000
96 d.2.3	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią  172.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  172.250	
					RAZEM	172.250
97 d.2.3	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg kartonem lub płytą pilśniową  172.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  172.250	
					RAZEM	172.250
98 d.2.3	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych  67.75+26.30+5.50+2.80+20.50+22.00+27.40+15.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  188.050	
					RAZEM	188.050
99 d.2.3	SST-5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi- neralnych 188.050	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  188.050	
					RAZEM	188.050
100 d.2.3	SST-5	KNNR 7 0702-04	- dodatek za montaż kratki wentylacyjnej (rastru)  11	szt.  szt.	  11.000	
					RAZEM	11.000
101 d.2.3	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie i ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kubelkowych 77	szt.  szt.	  77.000	
					RAZEM	77.000
102 d.2.3	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re- peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 3.00*2*(10.16+7.60+2.44+1.88+1.39+1.76+15.06*2+5.70) 3.00*2*(2.01+1.40+1.82+3.04+4.37+5.06+10.50+2.10) 3.00*2*(0.86+5.60+5.16+4.65+3.10+5.60) -(3*10.92+5*2.57)-7.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  366.300 181.800 149.820 -53.450	
					RAZEM	644.470
103 d.2.3	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.50*2.05*0.90*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.675	
					RAZEM	27.675
104 d.2.3	SST-2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek odbojowych o pow.do 0.52 m2  8	szt.  szt.	  8.000	
					RAZEM	8.000
105 d.2.3	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (12+9+11+22+21+20)*0.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.400	
					RAZEM	30.400
106 d.2.3	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm  8*2*3.25	m  m	  52.000	
					RAZEM	52.000
107 d.2.3	SST-8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające - narożniki Acrovyn SO-30  1.60*10	m  m	  16.000	
					RAZEM	16.000



Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.4</b>		<b>W osiach m - p</b>				
108 d.2.4	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia	rg		
			6	rg	6.000	
					RAZEM	6.000
109 d.2.4	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			5.38+136.06	m <sup>2</sup>	141.440	
					RAZEM	141.440
110 d.2.4	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg kartonem lub płytą pilśniową	m <sup>2</sup>		
			141.44	m <sup>2</sup>	141.440	
					RAZEM	141.440
111 d.2.4	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych	m <sup>2</sup>		
			3.24+14.90+6.50+6.30+73.60+11.50+5.80+3.43	m <sup>2</sup>	125.270	
			3.72+7.07	m <sup>2</sup>	10.790	
					RAZEM	136.060
112 d.2.4	SST-5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
			136.06	m <sup>2</sup>	136.060	
					RAZEM	136.060
113 d.2.4	SST-5	KNNR 7 0702-04	- dodatek za montaż kratki wentylacyjnej (rastru)	szt		
			7	szt	7.000	
					RAZEM	7.000
114 d.2.4	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie o ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kubelkowych	szt.		
			51	szt.	51.000	
					RAZEM	51.000
115 d.2.4	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			3.00*2*(5.15+5.20+2.50+5.00+3.25+4.50+3.10)	m <sup>2</sup>	172.200	
			3.00*2*(5.15+3.30+1.80+2.10+2.55+5.45+2.55+6.90)	m <sup>2</sup>	178.800	
			3.00*2*(7.80+9.20+2.55)	m <sup>2</sup>	117.300	
			-(3*2.57+10.92+2*3.66)-62.56	m <sup>2</sup>	-88.510	
					RAZEM	379.790
116 d.2.4	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
			2.50*2.05*(0.90*4+1.20)	m <sup>2</sup>	24.600	
					RAZEM	24.600
117 d.2.4	SST-2	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - okładzina na barierkach schodowych i cokoliki drewniane	m <sup>2</sup>		
			47.84/1.60*0.14	m <sup>2</sup>	4.186	
					RAZEM	4.186
118 d.2.4	SST-2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek odbojowych o pow.do 0.52 m2	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
119 d.2.4	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
			(22+13+17+7*2+11)*0.32	m <sup>2</sup>	24.640	
					RAZEM	24.640
120 d.2.4	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
			8*2*3.25	m	52.000	
					RAZEM	52.000
121 d.2.4	SST-2	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
			1.60*2*(7.80+9.20+2.55)	m <sup>2</sup>	62.560	
			-1.60*(1.60+1.20+8*0.80)	m <sup>2</sup>	-14.720	
					RAZEM	47.840
122 d.2.4	SST-2	KNR K-04 0201-10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - grunt podstawowy StoPlex W	m <sup>2</sup>		
			47.84	m <sup>2</sup>	47.840	
					RAZEM	47.840

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.2.4	SST-2	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - Sto- Look Piccolo z powłoką pośrednią 47.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.840	
					RAZEM	47.840
124 d.2.4	SST-8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające - narożniki Acrovyn SO-30  1.60*10	m m	 16.000	
					RAZEM	16.000
<b>2.5</b>		<b>Wymiana wykładzin dywanowych</b>				
125 d.2.5	SST-1	KNR 4-01 0815-07	Demontaż cokołów przyściennych  2*(3.85*2+2.25*2+4.77+2.76+7.60+2.35+1.62+2.00) 2*(3.35+3.00+1.70+1.24)+2.59-2.30 2*(10.16+7.60+1.88+1.39+1.76+5.06*2+5.70+2.01+1.40) 2*(1.82+3.04+4.37+10.50+2.10+0.86+5.60+5.16+4.65) 5.30+2*3.40 2*(5.15*2+5.20+2.50+5.00+3.25+4.50+3.10+3.30)	m m m m m m	 66.600 18.870 84.040 76.200 12.100 74.300	
					RAZEM	332.110
126 d.2.5	SST-1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa  8.59+6.30+14.25+15.90+17.30+1.30*2.50 67.75+26.30+5.50+2.80+20.50+22.00+27.40 5.30*3.40 5.15*5.20+2.50*2.50+5.00*3.25+4.50*3.10+5.15*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.590 172.250 18.020 80.225	
					RAZEM	336.085
127 d.2.5	SST-6	KNR 0-25 0402-04	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni po- ziomych 336.085	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 336.085	
					RAZEM	336.085
128 d.2.5	SST-1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów odpadowych z demontażu  336.085*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.361	
					RAZEM	3.361
129 d.2.5	SST-1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi i utylizacja materiałów odpadowych z de- montażu na odległość do 1 km 3.361	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.361	
					RAZEM	3.361
130 d.2.5	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów odpadowych z demontażu - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 3.361	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.361	
					RAZEM	3.361
131 d.2.5	SST-2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 318.065	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 318.065	
					RAZEM	318.065
132 d.2.5	SST-6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 318.065	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 318.065	
					RAZEM	318.065
133 d.2.5	SST-6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina objekto- wa antyelektrostatyczna 318.065	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 318.065	
					RAZEM	318.065
134 d.2.5	SST-6	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe obiektowe klejone do podkładu taśmami przyklepnymi dwustronnymi 5.30*3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.020	
					RAZEM	18.020
135 d.2.5	SST-6	KNR-W 2-02 1122-05	Listwy przypodłogowe z tworzywa  332.11	m m	 332.110	
					RAZEM	332.110
<b>2.6</b>		<b>Łazienki</b>				
136 d.2.6	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych  11.56+8.91+6.90+5.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.750	
					RAZEM	32.750

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 d.2.6	SST-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			2.90*2*(1.14+2.88+0.90*5+1.26*3+1.97+2.34)	m <sup>2</sup>	96.338	
			2.90*2*(1.25*2+1.62+2.56+2.17+1.20)	m <sup>2</sup>	58.290	
			-2.00*(10*0.70+6*0.80)	m <sup>2</sup>	-23.600	
			2.90*2*(1.20*2+1.19+1.93*3)	m <sup>2</sup>	54.404	
			2.00-2.00*(3*0.80+0.90)	m <sup>2</sup>	-4.600	
			2.90*2*(2.45+2.15)	m <sup>2</sup>	26.680	
			-2.00*0.90	m <sup>2</sup>	-1.800	
					RAZEM	205.712
138 d.2.6	SST-1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
			11.56+8.91+6.90+15.80+5.38	m <sup>2</sup>	48.550	
					RAZEM	48.550
139 d.2.6	SST-1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek	m <sup>3</sup>		
			32.75*0.02+291.242*0.035+48.55*0.04	m <sup>3</sup>	12.790	
					RAZEM	12.790
140 d.2.6	SST-1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			12.790	m <sup>3</sup>	12.790	
					RAZEM	12.790
141 d.2.6	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 9 12.790	m <sup>3</sup>	12.790	
					RAZEM	12.790
142 d.2.6	SST-4	KNR 4-01 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zaprawy cementowej ZPT w workach na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
			205.712	m <sup>2</sup>	205.712	
					RAZEM	205.712
143 d.2.6	SST-4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej ZPT w workach grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			48.55	m <sup>2</sup>	48.550	
					RAZEM	48.550
144 d.2.6	SST-3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Atlas Woder E	m <sup>2</sup>		
			48.55	m <sup>2</sup>	48.550	
					RAZEM	48.550
145 d.2.6	SST-4	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
			48.55	m <sup>2</sup>	48.550	
					RAZEM	48.550
146 d.2.6	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			7.84-2.00	m <sup>2</sup>	5.840	
					RAZEM	5.840
147 d.2.6	SST-2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			205.712+5.84	m <sup>2</sup>	211.552	
					RAZEM	211.552
148 d.2.6	SST-4	NNRNKB 202 2809-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - listwa wykańczająca	m		
			203.712/2.90	m	70.246	
					RAZEM	70.246
149 d.2.6	SST-4	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
			205.712+5.84	m <sup>2</sup>	211.552	
					RAZEM	211.552
150 d.2.6	SST-5	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 12.5-01	m <sup>2</sup>		
			32.75	m <sup>2</sup>	32.750	
					RAZEM	32.750
151 d.2.6	SST-2	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
			32.75	m <sup>2</sup>	32.750	
					RAZEM	32.750

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
152 d.2.6	SST-2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem 32.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.750	
					RAZEM	32.750
153 d.2.6	SST-5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych 4+3+1	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
154 d.2.6	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (3*5+6+7)*0.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.960	
					RAZEM	8.960
155 d.2.6	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*(3*3.00+2.70)	m m	 23.400	
					RAZEM	23.400
156 d.2.6	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.50*2.05*(0.90*5+0.80*4+0.70*5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.400	
					RAZEM	57.400
157 d.2.6	SST-8	KNR 4-01 0920-21	Regulacja zamków i okuć w drzwiach łazienkowych 14	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
158 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 5+1+1	kpl kpl	 7.000	
					RAZEM	7.000
159 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 2+1+1	kpl kpl	 4.000	
					RAZEM	4.000
160 d.2.6	SST-8	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 4	kpl. kpl.	 4.000	
					RAZEM	4.000
161 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0215-03	Wymiana zlewozmywaka 2-komorowego z blachy nierdzewnej na szafce 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
162 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 4+1	szt szt	 5.000	
					RAZEM	5.000
163 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym metalowym 7	szt. szt.	 7.000	
					RAZEM	7.000
164 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym 2	kpl kpl	 2.000	
					RAZEM	2.000
165 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15 mm ze złączką 2+1+1	szt szt	 4.000	
					RAZEM	4.000
166 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0211-04	Wymiana wpustu podłogowego o śr.50 mm na wpust ze stali nierdzewnej 4	szt szt	 4.000	
					RAZEM	4.000
167 d.2.6	SST-8	KNNR 8 0126-05	Wymiana podgrzewacza pojemnościowego wody elektrycznego 1.2 kW 5	szt szt	 5.000	
					RAZEM	5.000
168 d.2.6	SST-8	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - montaż lustra 0.6x0.5 4 szt, uchwyty na papier t. 7 szt, dozownika mydła 4 szt, pojemnik na ręczniki 4 szt 4+7+4+4	szt szt	 19.000	
					RAZEM	19.000

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.2.6	SST-8	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - uchwyty dla niepełnosprawnych - demontaż i ponowny montaż 4	szt szt	 4.000	
					RAZEM	4.000
170 d.2.6	SST-2	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną uchwytów dla niepełnosprawnych 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
171 d.2.6	SST-8	KSNR 5 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły 1	wyp. wyp.	 1.000	
					RAZEM	1.000
172 d.2.6	SST-8	KNNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 9+3+1	szt. szt.	 13.000	
					RAZEM	13.000
173 d.2.6	SST-8	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 4+12+2	szt. szt.	 18.000	
					RAZEM	18.000
174 d.2.6	SST-8	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w płycie g-k 9+3+2	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
175 d.2.6	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie i ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kubelkowych 9+3+2	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
176 d.2.6	SST-8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	miar miar	 1.000	
					RAZEM	1.000
177 d.2.6	SST-8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Piętro</b>				
<b>3.1</b>		<b>W osiach g - k</b>				
178 d.3.1	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia 18	rg rg	 18.000	
					RAZEM	18.000
179 d.3.1	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 371.688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 371.688	
					RAZEM	371.688
180 d.3.1	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg kartonem lub płytą pilśniową 371.688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 371.688	
					RAZEM	371.688
181 d.3.1	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych 26.95+34.55+18.90+9.30+13.25+14.35+28.70+27.25 13.00+11.40+13.30+15.95+16.50+12.50+17.45+8.90 11.35+14.60+51.50+5.40*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 173.250 109.000 89.438	
					RAZEM	371.688
182 d.3.1	SST-5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 371.688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 371.688	
					RAZEM	371.688
183 d.3.1	SST-5	KNNR 7 0702-04	- dodatek za montaż kratki wentylacyjnej (rastru) 26	szt szt	 26.000	
					RAZEM	26.000
184 d.3.1	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie o ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kubelkowych 161	szt. szt.	 161.000	
					RAZEM	161.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185 d.3.1	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 3.05*2*(5.26*2+5.12*4+3.64*2+2.46+5.16*9+2.52*2+3.69) 3.05*2*(1.45+10.64+5.65+2.48+2.40*2+2.64+4.74+3.26*2) 3.05*2*(5.21+3.69+2.76+13.50+2.56+6.08+5.58+1.10) -(2.00+4.27+5.97+15*2.57+2.95)-7.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	585.051 237.412 246.928 -60.780	
					RAZEM	1 008.611
186 d.3.1	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.50*2.05*(0.90+2*1.00+1.50)+2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.250	
					RAZEM	25.250
187 d.3.1	SST-2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek odbojowych o pow.do 0.52 m2 16	szt. szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
188 d.3.1	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (24+18+17+13+9+27*2+20)*0.32 (6+8+10+15+17+14+4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.600 74.000	
					RAZEM	123.600
189 d.3.1	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.00*11*2	m m	22.000	
					RAZEM	22.000
190 d.3.1	SST-8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające - narożniki Acrovyn SO-30 1.60*20	m m	32.000	
					RAZEM	32.000
<b>3.2</b>		<b>W osiach k - m</b>				
191 d.3.2	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia 12	rg rg	12.000	
					RAZEM	12.000
192 d.3.2	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 235.704	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	235.704	
					RAZEM	235.704
193 d.3.2	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg kartonem lub płytą pilśniową 235.704	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	235.704	
					RAZEM	235.704
194 d.3.2	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych 42.70+56.20+31.70+23.40+13.35*2+25.70 2.22*13.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206.400 29.304	
					RAZEM	235.704
195 d.3.2	SST-5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-neralnych 235.704	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	235.704	
					RAZEM	235.704
196 d.3.2	SST-5	KNNR 7 0702-04	- dodatek za montaż kratki wentylacyjnej (rastru) 10	szt. szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
197 d.3.2	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie o ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kublekowych 108	szt. szt.	108.000	
					RAZEM	108.000
198 d.3.2	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 3.05*2*(8.20+5.16*5+10.95+8.00+13.20+2.52*2) 3.05*2*(5.10+5.20*2+5.50) -(5.97+2*2.95+8*2.57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	434.259 128.100 -32.430	
					RAZEM	529.929
199 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.50*2.05*(3*0.90+4*1.00+1.30+1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.688	
					RAZEM	48.688

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
200 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek odbojowych o pow.do 0.52 m2  14	szt.  szt.	  14.000	
					RAZEM	14.000
201 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (14+7*2+15+17+18*3+11)*0.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.000	
					RAZEM	40.000
202 d.3.2	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm  1.00*7*2	m  m	  14.000	
					RAZEM	14.000
203 d.3.2	SST-8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające - narożniki Acrovyn SO-30  1.60*10	m  m	  16.000	
					RAZEM	16.000
<b>3.3</b>		<b>W osiach m - p</b>				
204 d.3.3	SST-1		Przeniesienie zabezpieczenie mebli i wyposażenia  12	rg  rg	  12.000	
					RAZEM	12.000
205 d.3.3	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią  246.950	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  246.950	
					RAZEM	246.950
206 d.3.3	SST-1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg kartonem lub płytą pilśniową  246.950	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  246.950	
					RAZEM	246.950
207 d.3.3	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych  46.30+21.80+6.60+6.30+30.30+29.30+32.20+3.20 11.90*2+10.80+11.70+24.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  176.000 70.950	
					RAZEM	246.950
208 d.3.3	SST-5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  246.950	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  246.950	
					RAZEM	246.950
209 d.3.3	SST-5	KNNR 7 0702-04	- dodatek za montaż kratki wentylacyjnej (rastru)  11	szt.  szt.	  11.000	
					RAZEM	11.000
210 d.3.3	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie o ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kubelkowych  89	szt.  szt.	  89.000	
					RAZEM	89.000
211 d.3.3	SST-2	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - starych powłok z re-peracją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem 3.05*2*(10.85+13.55+2.55*2+5.16*3+7.11*2+7.24) 3.05*2*(2.31+1.40+2.52*2+4.52*3+2.40+6.95+111.85) 3.05*2*(1.15+2.85+1.80)-3.05*4.10-9*2.57-6.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  405.284 875.411 -6.655	
					RAZEM	1 274.040
212 d.3.3	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.50*2.05*(0.90+3*1.00+1.30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.650	
					RAZEM	26.650
213 d.3.3	SST-2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek odbojowych o pow.do 0.52 m2  12	szt.  szt.	  12.000	
					RAZEM	12.000
214 d.3.3	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (14+15+8+6+19*2+9*2+18+12+10+16)*0.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.600	
					RAZEM	49.600
215 d.3.3	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm  1.00*11*2	m  m	  22.000	
					RAZEM	22.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
216 d.3.3	SST-8	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające - narożniki Acrovyn SO-30  1.60*18	m m	 28.800	
					RAZEM	28.800
<b>3.4</b>		<b>Wymiana wykładzin dywanowych</b>				
217 d.3.4	SST-1	KNR 4-01 0815-07	Demontaż cokołów przyściennych  2*(5.26*2+5.12*4+3.64*2+2.46+5.16*6+2.52*2) 2*(3.69*3+5.65+3.26*2+5.21+2.40+2.76) 2*(8.20+5.16*5+10.95+8.00+2.52*2+5.25+5.50*3) 2*(4.85+5.16*4+2.55*2+7.11*2+7.24+2.52*2+4.52*3+2.40)	m m m m m	 153.480 67.220 159.480 146.100	
					RAZEM	526.280
218 d.3.4	SST-1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa  26.95+34.55+18.90+9.30+13.25+28.70+27.25+13.30 15.95+16.50+12.50+17.45+8.90 42.70+56.20+31.70+23.40+13.35*2+25.70 21.80+6.60+30.30+29.30+32.20+11.90*2+10.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 172.200 71.300 206.400 154.800	
					RAZEM	604.700
219 d.3.4	SST-6	KNR 0-25 0402-04	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 604.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 604.700	
					RAZEM	604.700
220 d.3.4	SST-1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów odpadowych z demontażu  604.70*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.047	
					RAZEM	6.047
221 d.3.4	SST-1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi i utylizacja materiałów odpadowych z demontażu na odległość do 1 km 6.047	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.047	
					RAZEM	6.047
222 d.3.4	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów odpadowych z demontażu - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 6.047	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.047	
					RAZEM	6.047
223 d.3.4	SST-2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 604.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 604.700	
					RAZEM	604.700
224 d.3.4	SST-6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 604.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 604.700	
					RAZEM	604.700
225 d.3.4	SST-6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina obiektowa antyelektrostatyczna 604.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 604.700	
					RAZEM	604.700
226 d.3.4	SST-6	KNR-W 2-02 1122-05	Listwy przypodłogowe z tworzywa  526.28	m m	 526.280	
					RAZEM	526.280
<b>3.5</b>		<b>Łazienki</b>				
227 d.3.5	SST-1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie sufitów podwieszanych kasetonowych  32.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.330	
					RAZEM	32.330
228 d.3.5	SST-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  2.90*2*(1.72+2.27+0.92+1.85+1.62+2*2.82+2*1.38) 2.90*2*(5*0.90+3*1.26+1.14+1.18+2.10) -2.00*(10*0.70+8*0.80) 2.90*2*(1.20+1.63+1.43+1.02+2.27+2.30) 2.90*2*(1.10+1.11+2*1.25) -2.00*9*0.80+2.40+2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.324 73.660 -26.800 57.130 27.318 -9.500	
					RAZEM	219.132



Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
229 d.3.5	SST-1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  1.75+10.95+8.58 1.45+9.60	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	21.280	
				m <sup>2</sup>	11.050	
					RAZEM	32.330
230 d.3.5	SST-1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu z rozbiórek  219.132*0.035+32.330*0.050	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	9.286	
					RAZEM	9.286
231 d.3.5	SST-1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 9.286	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	9.286	
					RAZEM	9.286
232 d.3.5	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 9.286	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	9.286	
					RAZEM	9.286
233 d.3.5	SST-4	KNR 4-01 0711-06	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 219.132	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	219.132	
					RAZEM	219.132
234 d.3.5	SST-4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 32.330	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32.330	
					RAZEM	32.330
235 d.3.5	SST-3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Atlas Woder E  32.330	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32.330	
					RAZEM	32.330
236 d.3.5	SST-4	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 32.330	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32.330	
					RAZEM	32.330
237 d.3.5	SST-2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  6.40-2.50+7.04-2.40	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8.540	
					RAZEM	8.540
238 d.3.5	SST-2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie  214.232+6.40+7.04	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	227.672	
					RAZEM	227.672
239 d.3.5	SST-4	NNRNKB 202 2809-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - listwa wykańczająca  214.232/2.90	m		
				m	73.873	
					RAZEM	73.873
240 d.3.5	SST-4	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami kamionkowymi na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 227.672	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	227.672	
					RAZEM	227.672
241 d.3.5	SST-5	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 12.5-01 32.330	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32.330	
					RAZEM	32.330
242 d.3.5	SST-2	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 32.330	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32.330	
					RAZEM	32.330
243 d.3.5	SST-2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem 32.330	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	32.330	
					RAZEM	32.330
244 d.3.5	SST-5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych  4+5	szt.		
				szt.	9.000	
					RAZEM	9.000

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
245 d.3.5	SST-2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  (2*6+5)*0.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.440	
					RAZEM	5.440
246 d.3.5	SST-2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm  2*(2+1)*3.05	m  m	  18.300	
					RAZEM	18.300
247 d.3.5	SST-2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.50*2.05*(0.80*10+0.70*5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.938	
					RAZEM	58.938
248 d.3.5	SST-8	KNR 4-01 0920-21	Regulacja zamków i okuc w drzwiach łazienkowych  15	szt.  szt.	  15.000	
					RAZEM	15.000
249 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"  7	kpl  kpl	  7.000	
					RAZEM	7.000
250 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem  6	kpl  kpl	  6.000	
					RAZEM	6.000
251 d.3.5	SST-8	KNNR 4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk  6	kpl.  kpl.	  6.000	
					RAZEM	6.000
252 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0215-03	Wymiana zlewozmywaka 2-komorowego z blachy nierdzewnej na szafce  2	szt  szt	  2.000	
					RAZEM	2.000
253 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr.15 mm jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 6+2	szt  szt	  8.000	
					RAZEM	8.000
254 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym metalowym  7	szt.  szt.	  7.000	
					RAZEM	7.000
255 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym  2	kpl  kpl	  2.000	
					RAZEM	2.000
256 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czepalnego o śr.15 mm ze złączką  3	szt  szt	  3.000	
					RAZEM	3.000
257 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0211-04	Wymiana wpustu podłogowego o śr.50 mm ze stali nierdzewnej  3	szt  szt	  3.000	
					RAZEM	3.000
258 d.3.5	SST-8	KNNR 8 0126-05	Wymiana podgrzewacza pojemnościowego wody elektrycznego 1.2 kW  6+2	szt  szt	  8.000	
					RAZEM	8.000
259 d.3.5	SST-8	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - montaż lustra 0.6x0.5 6 szt, uchwyty na papier t. 7 szt, dozownika mydła 6 szt, pojemnika na ręczniki 6 szt 6+7+6+6	szt  szt	  25.000	
					RAZEM	25.000
260 d.3.5	SST-8	KNNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku  11+6	szt.  szt.	  17.000	
					RAZEM	17.000
261 d.3.5	SST-8	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych  2*7+6	szt.  szt.	  20.000	
					RAZEM	20.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262 d.3.5	SST-8	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w płycie g-k 11+6	szt. szt.	 17.000	
					RAZEM	17.000
263 d.3.5	SST-5	KNR 5-08 0511-12	Demontaż oczyszczenie o ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kubelkowych 11+6	szt. szt.	 17.000	
					RAZEM	17.000
264 d.3.5	SST-8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
					RAZEM	1.000
265 d.3.5	SST-8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>Naprawa okładziny na cokole i na murku przy schodach</b>				
266 d.4	SST-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny z płytek na cokole  (17.5+15.0+2*11.0-6.0)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.125	
					RAZEM	12.125
267 d.4	SST-1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny z płytek na na murku przy schodach  2*1.50*(1.50+0.90)+2*0.30*(1.50+1.80) (0.30+0.36)*(4.20+3.90+1.20+1.80) 3*0.10*1.20+0.20*3.20+0.56*0.30+0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180 7.326 1.438	
					RAZEM	17.944
268 d.4	SST-1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (12.125+17.944)*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.203	
					RAZEM	1.203
269 d.4	SST-1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 1.203	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.203	
					RAZEM	1.203
270 d.4	SST-2	KNR 0-40 0208-02	Uszczelnienie ścian piwnicy - gruntowanie - zabiegi antysołne - preparat Sulfatex flus-sig 30.069	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.069	
					RAZEM	30.069
271 d.4	SST-2	KNR 0-40 0208-02	Uszczelnienie ścian piwnicy - gruntowanie - zabiegi antysołne - preparat Salzsperre 30.069	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.069	
					RAZEM	30.069
272 d.4	SST-3	KNR 0-40 0213-01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - preparat krzemionkowy Kiesol, szlam uszczelniający Sulfatexschlamme 30.069	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.069	
					RAZEM	30.069
273 d.4	SST-4	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 12.125+17.944	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.069	
					RAZEM	30.069
274 d.4	SST-4	NNRNKB 202 2804-03	(z.VI) Okładziny pólek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm - murek przy schodach 17.944	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.944	
					RAZEM	17.944
275 d.4	SST-4	NNRNKB 202 2803-02	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami klinkierowymi o wym. 6x25 cm na zaprawie klejowej elastycznej 12.125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.125	
					RAZEM	12.125