
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka nieużytkowanego budynku stołówki
ADRES INWESTYCJI : 72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. Marii Konopnickiej 20, dz. nr 67, Obr. 1,
INWESTOR : Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ADRES INWESTORA : 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Danuta Rusicka
DATA OPRACOWANIA : 23-02-2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23-02-2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI - SST 01			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 23.24*15.12	m ² m ²		
				351.39	
				RAZEM	351.39
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - 30% Krotność = 2 poz.1*0.3	m ² m ²		
				105.42	
				RAZEM	105.42
3	KNR 4-04 d.1 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 25.59*5.92+3.13*2.14	m ² m ²		
				158.19	
				RAZEM	158.19
4	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - 30% Krotność = 2 poz.3*0.8	m ² m ²		
				126.55	
				RAZEM	126.55
5	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.1	m ² m ²		
				351.39	
				RAZEM	351.39
6	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz.5	m ² m ²		
				351.39	
				RAZEM	351.39
7	KNR 4-04 d.1 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [23.24+15.12]*2 [25.59+5.92+3.13+8.06]	m m m		
				76.72	
				42.70	
				RAZEM	119.42
8	KNR 4-04 d.1 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 4.0*3+6.5*4	m m		
				38.00	
				RAZEM	38.00
9	KNR-W 4-02 d.1 40209-06	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 4000 mm 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 4-02 d.1 40206-03	Demontaż czepni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 2520 mm 19	szt. szt.		
				19.00	
				RAZEM	19.00
11	KNR-W 4-02 d.1 40201-04	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm 14	m m		
				14.00	
				RAZEM	14.00
12	KNR-W 4-02 d.1 40202-04	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie ponad 4400 mm poz.11/0.4	szt. szt.		
				35.00	
				RAZEM	35.00
13	KNR-W 4-02 d.1 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej 15	szt. szt.		
				15.00	
				RAZEM	15.00
14	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku poz.7*0.3	m ² m ²		
				35.83	
				RAZEM	35.83
15	KNR 4-04 d.1 0107-03	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej poz.3	m ² m ²		
				158.19	
				RAZEM	158.19
16	KNR 4-04 d.1 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm 25.59/0.6*5.92+3.13/0.6*2.14	m m		
				263.65	
				RAZEM	263.65
17	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej ZEWN. [13.06+21.66+12.08]*5.32*0.46 [1.44+21.66]*1.52*0.46 [2.73+6.66+24.39+5.22]*3.88*0.3 WEWN. 20.9*3.8*0.44 [12.62+14.25+1.07*2]*5.32*0.3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³		
				114.53	
				16.15	
				45.40	
				34.94	
				46.30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[5.22+3.6]*3.8*0.27 [3.85]*3.8*0.31 [2.43+1.6+2.72*2+5.22+3.6+2.15+1.32]*3.8*0.18 [2.99*2+4.35+4.29+1.9+4.79+11.01+1.72*3+1.97]*5.32*0.18 -poz.36A*0.46 -poz.36B*0.3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	9.05 4.54 14.88 37.78 -31.48 -13.86	
				RAZEM	278.23
18	KNR 4-04 d.1 0101-04 analogia	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej ZEWN. [13.06+21.66+12.08]*0.6*0.46 [2.73+6.66+24.39+5.22]*0.6*0.3 WEWN. 20.9*0.6*0.44 [12.62+14.25+1.07*2]*0.6*0.3 [5.22+3.6]*0.6*0.27 [3.85]*0.6*0.31 <taras> [3.0+11.01+27.95+5.95+6.07+5.74+1.9+1.28+1.11+2.27+5.78+2.54]*0.6*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 12.92 7.02 5.52 5.22 1.43 0.72 11.19	
				RAZEM	44.02
19	KNR 4-04 d.1 0101-02 analogia	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej ZEWN. [13.06+21.66+12.08]*0.86*0.46 [2.73+6.66+24.39+5.22]*0.86*0.3 WEWN. 20.9*0.86*0.44 [12.62+14.25+1.07*2]*0.86*0.3 [5.22+3.6]*0.86*0.27 [3.85]*0.86*0.31 <taras> [3.0+11.01+27.95+5.95+6.07+5.74+1.9+1.28+1.11+2.27+5.78+2.54]*0.6*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 18.51 10.06 7.91 7.48 2.05 1.03 11.19	
				RAZEM	58.23
20	KNR 4-04 d.1 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej [0.74+2.12]*3.8	m ² m ²	 10.87	
				RAZEM	10.87
21	KNR 4-04 d.1 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami [2.25*0.72+1.16*0.92]*0.7	m ³ m ³	 1.88	
				RAZEM	1.88
22	KNR 4-04 d.1 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów 0.86*1.66*6.5	m ³ m ³	 9.28	
				RAZEM	9.28
23	KNR 4-04 d.1 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm <schody zewnętrzne> 2.72*1.72*0.45 <schody zewnętrzne> 1.86*0.99*0.6 <schody zewnętrzne> 7.16*0.88*0.45	m ³ m ³ m ³ m ³	 2.11 1.10 2.84	
				RAZEM	6.05
24	KNR 4-04 d.1 0201-02	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu 3.14*3.34*0.25*0.4	m ³ m ³	 1.05	
				RAZEM	1.05
25	KNR 4-04 d.1 0603-07 z.sz.2.3.	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych <taras> 216.72 A (obliczenia pomocnicze) poz.25A*0.12	m ³ m ³	 216.72 =====	
				216.72 26.01	
				RAZEM	26.01
26	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych <101> 5.2 <103> 13.4 <104> 10.46 <105> 2.52 <106> 1.99 <107> 3.5 <108> 2.77 <109> 5.58 <110> 69.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5.20 13.40 10.46 2.52 1.99 3.50 2.77 5.58 69.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<111> 10.73 <112> 3.44 <114> 2.87 <115> 3.15 <116> 6.69 <117> 13.73 <118> 10.85 <119> 13.03 <120> 3.96 <121> 12.37 <122> 3.39 <123> 5.79 <124> 3.92 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10.73 3.44 2.87 3.15 6.69 13.73 10.85 13.03 3.96 12.37 3.39 5.79 3.92 ----- 208.54	
		<taras> 216.72 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	216.72 ----- 216.72	
				RAZEM	425.26
27	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		<113> 17.97	m ²	17.97	
				RAZEM	17.97
28	KNR 4-04 d.1 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		<102> 140.31	m ²	140.31	
				RAZEM	140.31
29	KNR 4-04 d.1 0603-07 z.sz.2.3.	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych [23.63*5.52+2.43*1.44+20.74*12.6] A (obliczenia pomocnicze)	m ³	395.26 =====	
		poz.29A*0.12	m ³	395.26 47.43	
				RAZEM	47.43
30	KNR 4-04 d.1 0301-08 demontaż	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		poz.25A*0.2*2 A (suma częściowa)	m ³	86.69 -----	
		<warstwy stropodachu> poz.3*0.4 <taras> 216.72*0.4	m ³ m ³ m ³	86.69 63.28 86.69	
				RAZEM	236.66
31	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		poz.25A	m ²	216.72	
				RAZEM	216.72
32	KNR 4-04 d.1 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji daszków z elementów stalowych	m ²		
		3.7*3.64+1.75*2.9 A (suma częściowa)	m ²	18.54 -----	
		<obudowa wejścia> [1.97*2+2.7]*2.53 B (suma częściowa)	m ² m ²	18.54 16.80 -----	
			m ²	16.80	
				RAZEM	35.34
33	KNR 4-04 d.1 0804-01 analogia	Rozebranie drabin z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		4.8+2.0	m	6.80	
				RAZEM	6.80
34	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - 50%	szt.		
		OKNA parter <1,1*0,83>3 A (obliczenia pomocnicze)		3.00 =====	
		poz.34A*0.5	szt.	3.00 1.50	
				RAZEM	1.50
35	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - 50%	szt.		
		OKNA parter			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<1,1*1,6>8 DRZWI parter 22 A (obliczenia pomocnicze) poz.35A*0.5		8.00 22.00 ===== 30.00 15.00	
				RAZEM	15.00
36 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 50% OKNA parter 1.45*2.95*16 A (suma częściowa) DRZWI parter 1.1*2.0 1.4*2.0 1.3*2.0 1.8*3.82*4 3.0*3.7 B (suma częściowa) C (obliczenia pomocnicze) poz.36C*0.5	m ² m ²	68.44 ----- 68.44 2.20 2.80 2.60 27.50 11.10 ----- 46.20 ===== 114.64 57.32	
				RAZEM	57.32
37 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 <1,1*1,6>7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
38 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1.45*2.95*10 <obudowa szafki elektrycznej> [0.4+2.0+0.4]*2.0	m ² m ² m ²	42.78 5.60	
				RAZEM	48.38
39 d.1	KNR 2-25 0205-02	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbielanej-przenośnej pokryte blachą trapezową - rozebranie [6.0+2.0]*2*2.5+6.0*2	m ² m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
40 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 2.54+3.0*2	m m	8.54	
				RAZEM	8.54
41 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych OKNA parter 1.1*[3+8] 1.45*16	m m m	12.10 23.20	
				RAZEM	35.30
42 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko poz.41	m m	35.30	
				RAZEM	35.30
43 d.1	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 20.74*12.6	m ² m ²	261.32	
				RAZEM	261.32
44 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,5,6,10,13,14,17,20)			
45 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej 1	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
46 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji sanitarnych 1	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km - ze składowanie poz.5*0.2+poz.6*0.025+poz.15*0.25+poz.17+poz.18+poz.19+poz.20*0.06+poz.21+poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26*0.04+poz.27*0.04+poz.28*0.02+poz.29+poz.30+poz.31*0.05+poz.36*0.01+poz.41*0.3*0.04+poz.42*0.3*0.04	m ³ m ³	 860.89	
				RAZEM	860.89
48 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km - ze składowanie [poz.7*4+poz.8*4+poz.9*100+poz.10*25+poz.11*4.4*5+poz.12*5+poz.13*5+poz.14*5+poz.16*30+poz.32*35+poz.37*2.0*15+poz.38*15+poz.39*20+poz.40*15]/1000	t t	 13.29	
				RAZEM	13.29
49 d.1	kalk. własna	Utylizacja papy [poz.1+poz.3]*0.03+[poz.2+poz.4]*0.02	m ³ m ³	 19.93	
				RAZEM	19.93
50 d.1	kalk. własna	Utylizacja szkła [1.0*0.83*3+1.1*1.6*8+poz.36A+poz.32A]*0.02	m ³ m ³	 2.07	
				RAZEM	2.07
2		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST 01			
51 d.2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
52 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km poz.51*0.14	m ³ m ³	 9.10	
				RAZEM	9.10
53 d.2	KNR 2-01 0230-01 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III dowiezionym gruntem mineralnym poz.19+poz.25A*0.2+poz.52 <taras> 216.72*0.4	m ³ m ³ m ³	 110.67 86.69	
				RAZEM	197.36
54 d.2	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm [<budynek > 430+<taras>220+<dojscia>65]/10000	ha ha	 0.07	
				RAZEM	0.07
55 d.2	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 poz.54	ha ha	 0.07	
				RAZEM	0.07
56 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem poz.54*10000+469<obecne tereny zielone>	m ² m ²	 1169.00	
				RAZEM	1169.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROZBIÓRKI - SST 01				
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	351.39	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0519-05	Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - 30% Krotność = 2	m ²	105.42	0.00	0.00
3	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	158.19	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0519-07	Rozebranie pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - 30% Krotność = 2	m ²	126.55	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	351.39	0.00	0.00
6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	351.39	0.00	0.00
7	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	119.42	0.00	0.00
8	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	38.00	0.00	0.00
9	KNR-W 4-02 40209-06	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2.00	0.00	0.00
10	KNR-W 4-02 40206-03	Demontaż czepni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 2520 mm	szt.	19.00	0.00	0.00
11	KNR-W 4-02 40201-04	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm	m	14.00	0.00	0.00
12	KNR-W 4-02 40202-04	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie ponad 4400 mm	szt.	35.00	0.00	0.00
13	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.	15.00	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	35.83	0.00	0.00
15	KNR 4-04 0107-03	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	158.19	0.00	0.00
16	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m	263.65	0.00	0.00
17	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	278.23	0.00	0.00
18	KNR 4-04 0101-04 analogia	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	44.02	0.00	0.00
19	KNR 4-04 0101-02 analogia	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³	58.23	0.00	0.00
20	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	10.87	0.00	0.00
21	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³	1.88	0.00	0.00
22	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³	9.28	0.00	0.00
23	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m ³	6.05	0.00	0.00
24	KNR 4-04 0201-02	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m ³	1.05	0.00	0.00
25	KNR 4-04 0603-07 z.sz.2.3.	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³	26.01	0.00	0.00
26	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	425.26	0.00	0.00
27	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	17.97	0.00	0.00
28	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²	140.31	0.00	0.00
29	KNR 4-04 0603-07 z.sz.2.3.	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³	47.43	0.00	0.00
30	KNR 4-04 0301-08 demontaż	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m ³	236.66	0.00	0.00
31	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²	216.72	0.00	0.00
32	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji daszków z elementów stalowych	m ²	35.34	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie drabin z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	6.80	0.00	0.00
34 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - 50%	szt.	1.50	0.00	0.00
35 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - 50%	szt.	15.00	0.00	0.00
36 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 50%	m ²	57.32	0.00	0.00
37 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	7.00	0.00	0.00
38 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	48.38	0.00	0.00
39 d.1	KNR 2-25 0205-02	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbiegalnej-przenośnej pokryte blachą trapezową - rozebranie	m ²	52.00	0.00	0.00
40 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	8.54	0.00	0.00
41 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	35.30	0.00	0.00
42 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	35.30	0.00	0.00
43 d.1	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²	261.32	0.00	0.00
44 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,5,6,10,13,14,17,20)				0.00
45 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	m ³	1.00	0.00	0.00
46 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji sanitarnych	m ³	1.00	0.00	0.00
47 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km - ze składowanie	m ³	860.89	0.00	0.00
48 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km - ze składowanie	t	13.29	0.00	0.00
49 d.1	kalk. własna	Utylizacja papy	m ³	19.93	0.00	0.00
50 d.1	kalk. własna	Utylizacja szkła	m ³	2.07	0.00	0.00
Razem dział: ROZBIÓRKA - SST 01						0.00
2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST 01					
51 d.2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	65.00	0.00	0.00
52 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³	9.10	0.00	0.00
53 d.2	KNR 2-01 0230-01 analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III dowiezionym gruntem mineralnym	m ³	197.36	0.00	0.00
54 d.2	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0.07	0.00	0.00
55 d.2	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8	ha	0.07	0.00	0.00
56 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²	1169.00	0.00	0.00
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST 01						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł